
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH / Budynek Filharmonii Narodowej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Jasna 5
INWESTOR : Filharmonia Narodowa
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E.Tokarski
DATA OPRACOWANIA : 22.12.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.12.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana drzwi zewnętrznych					
1		Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe			
d.1	1 KNR 2-02 0616-01 analogia	Zabezpieczenie folią powierzchni posadzek na okres wymiany drzwi / założono 10 m2	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	2 KNR 2-02 0610-05	Zabezpieczenie powierzchni z płyt pilśniowych porowatych gr. 16 mm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	3 KNR 4-01 0812-03 analogia z mnożnikiem do R=2	Ostrożny demontaż i ponowny montaż jednego rzędu płytek kamiennych przyległych do demontowanych drzwi	m		
		8*1,94	m	15,520	
				RAZEM	15,520
d.1	4 KNR 4-01 0815-08 analogia	Ostrożny demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		8*2*3,16	m	50,560	
				RAZEM	50,560
d.1	5 KNR 4-01 0815-06 analogia	Ostrożny demontaż listew przyściennych z drewna liściastego na łukach	m		
		8*2*3,14*1,08*0,5	m	27,130	
				RAZEM	27,130
d.1	6 KNR 2-02 1019-04 analogia z mnożnikiem do R=0,7	Demontaż skrzydeł drzwiowych, dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2	m ²		
		8*1,74*3,16	m ²	43,987	
				RAZEM	43,987
d.1	7 KNR 2-02 1019-01 analogia z mnożnikiem do R=0,7	Demontaż naswietli drzwiowych, o powierzchni do 2.0 m2	m ²		
		8*3,14*(1,08+0,97)*0,5*1,02*0,5	m ²	13,131	
				RAZEM	13,131
d.1	8 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		8*[1,94*3,16+3,14*(1,08+0,97)*0,5*1,02*0,5]	m ²	62,175	
				RAZEM	62,175
d.1	9 kalk. indywid.	Wywóz gruzu kontenerem o pojemności do 8 m3 wraz z utylizacją	kurs		
		1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kod CPV 45421100-4 - Stolarka drzwiowa			
d.2	10 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych DZ-1 / od ul. Młynarskiej / - drzwi kompletne z pełnym wyposażeniem zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	11 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych DZ-2 / od ul. Moniuszki / - drzwi kompletne z pełnym wyposażeniem zgodnie z projektem	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
d.2	12 KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych / na zewnątrz i wewnątrz drzwi	m		
		2*8*2*3,16	m	101,120	
				RAZEM	101,120
d.2	13 KNR 4-01 0815-06	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego na łukach / na zewnątrz i wewnątrz drzwi	m		
		2*8*2*3,14*1,08*0,5	m	54,259	
				RAZEM	54,259
3		Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
d.3	14	Rezerwa na roboty nieprzewidziane mogące powstać w trakcie wymiany drzwi / np. pęknięcia i wypadnięcia okładzin kamiennych oraz inne / - założono 5 % ogółu robót	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000