

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest :

1. Wykonanie zagłębienia w posadzce w celu osadzenia wycieraczki w przedsionku od ul. Jasnej. Kosztorys nr 1

2. Malowanie pomieszczeń biurowych – pomieszczenie nr 7. Kosztorys nr 2.

3. Wykonanie obicia ścian w Sali prób 412. Kosztorys nr 4

4. Przebudowa przedsionka windowego w budynku Filharmonii Narodowej na poziomie –1. Kosztorys nr 5.

Zmiany polegają na zmniejszeniu powierzchni schowka sprzątaczek, przeniesieniu i poszerzeniu drzwi do łazienki dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również przeniesienie drzwi od wc męskiego. Ze względu na projektowane zmiany, i zły stan techniczny w przedsionku przewiduje się wymianę istniejącej posadzki kamiennej i stworzenie wzoru nawiązującego do pierwotnego układu płyt kamiennych

Projekt przewiduje rozebranie fragmentów ścian działowych oznaczonych w projekcie, w tym podwójnego nadproża drzwi nad istniejącym wejściem do schowka i do łazienki dla niepełnosprawnych oraz zdemontowanie istniejącej futryny drzwi. Przewiduje się wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy. Ściany malowane lub wykończone płytkami zgodnie z projektem.

Zakłada się skucie istniejącej posadzki i stworzenie nowego wzoru w oparciu o załączoną dokumentację. Przewiduje się użycie kamienia w kolorze czarnym Marmur Nero Marquina, oraz białego marmuru Biała Marianna dobieranego pod względem kolorystyki do istniejącej podłogi w foyer sali kameralnej. Stopnie schodów, podest przed windą i opaskę wykonać z Marmuru Bolechowice. Posadzkę w przedsionku łazienki męskiej wykonać z Marmuru Bolechowice. Posadzkę w pomieszczeniu sprzątaczek wykończyć płytkami w formacie 30x30 kolor czarny/grafitowy, powierzchnia gładka. W przedsionku Wc męskiego przewiduje się wykonanie sufitu rastrowego, aluminiowego w kolorze czarnym..

Drzwi w przedsionku wykończone fornirem naturalnym mahoń dopasowanym w wybarwieniu i rysunkiem słoje do drzwi istniejących z samozamykaczem EI 30. Kosztorys 1fn.

5. Wymianą wykładziny dywanowej garderób 4 piętra (403-407,409). Kosztorys nr 7.

6. Wymiana wykładziny dywanowej korytarzy 4 piętra Kosztorys nr 8.

7. Wymiana posadzek część A i B to znaczy Wymiana istniejących posadzek i stopni . Projekt przewiduje skucie lastrico i ułożenie kamienia – marmur Bolechowice i wstawki Nero Marquina, Biała Marianna. Części projektu Ci D nie będzie wykonywana. Kosztorys nr 9

ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ
zestawienie kosztów inwestycji - przedsionki, pomieszczenia biurowe, garderoby, korytarze

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt robót	
		netto	brutto
1	2	3	4
1	P1 przedsionek		
2	P2 pomieszczenia biurowe nr 7		
	P3 - NIE DOTYCZY		
3	P4 sala prób p. 412		
4	P5 przedsionek windy		
5	P6 wymiana posadzek w garderobach 403-407,409		
6	P7 wymiana posadzek na korytarzach poz. IV		
7	P8 posadzki korytarzy część A i B		
8	P9 korytarz 403-409		
	razem		