

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: WYMIANY PÓŁ ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ I UKŁADU SZR, ORAZ DODATKOWEJ ROZDZIELNICY PRZY ESTRADZIE SALI KAMERALNEJ W BUDYNKU FILHARMONII NARODOWEJ W WARSZAWIE

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch głównych pól zasilających oraz układu automatyki SZR w rozdzielni głównej (usytuowanej na poziomie -1) w budynku Filharmonii Narodowej, wymiana przewodów zasilających do głównej rozdzielni pożarowej oraz montaż rozdzielnicy przy estradzie w Sali Kameralnej wraz z doprowadzeniem zasilania z rozdzielni głównej. Wymianie podlega również obwód , wraz z przyciskiem głównego wyłącznika prądu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów ppoż.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym sporządzonym przez JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ EL-PROJEKT Jacek Grochowski , pt : „Projekt wymiany pól zasilających rozdzielnicy głównej i układu SZR, oraz dodatkowej rozdzielnicy przy estradzie Sali Kameralnej w budynku Filharmonii Narodowej, przy ul. Jasnej 5 w Warszawie”, stanowiącym załącznik nr.10 do SIWZ.
3. Warunki i wymagania techniczne wykonania zawiera „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” stanowiąca załącznik nr.11 do SIWZ
4. **Zamawiający** wymaga ciągłości zasilania budynku oraz podkreśla , że **niezbędne do wykonania prac wyłączenia energii elektrycznej w budynku Filharmonii Narodowej , mogą być przeprowadzane wyłącznie w terminach : sobota od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 6.00 oraz od niedzieli od godz.18.00 do poniedziałku godz. 5.00.**
5. **Za współpracę ze służbami technicznymi dostawcy energii do budynku Filharmonii Narodowej, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania w/w prac, odpowiada Wykonawca.**
6. **Zamawiający** wymaga dostarczenia **harmonogramu prowadzenia prac** ,ze szczególnym uwzględnieniem **wyłączeń energii elektrycznej** , przed podpisaniem umowy. Dostawa nowych pól zasilających musi nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia prac. Harmonogram prowadzenia prac musi być sporządzony zgodnie z wytycznymi z pkt. 4.2.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
7. **Zamawiający** wymaga dokładnego odtworzenia obecnego stanu kolejności przyłączenia faz pomiędzy przyłączem kablowym i rozdzielnią główną w trakcie wymiany linii kablowych zasilających pola w rozdzielni głównej , ze względu na wrażliwe na zmiany zasilania urządzenia nagraniowe (mikrofony, wzmacniacze, konsolety) , urządzenia automatyki budynku, urządzenia teletechniczne i komputerowe oraz urządzenia systemu ppoż.